

日南町総合文化センター照明LED化工事

内訳明細書

鳥取県米子市目久美町34番地2

株式会社 ティビィエム

1級建築士事務所 鳥取県知事登録 第03 - 888号

TEL(0859)22-0428(代)

FAX(0859)22-0469

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
日南町総合文化センター照明ＬＥＤ化工事						
1. 直接工事費		1	式			
2. 共通仮設費		1	式			
純工事費						
3. 現場管理費		1	式			
工事原価						
4. 一般管理費等		1	式			
工事価格						
5. 消費税及び地方消費税		10	%			
工事費						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
1. 電灯設備		1	式			
2. 建築工事		1	式			
3. 産業廃棄物処理費		1	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
1. 電灯設備						
ホール棟						
a. 電灯分岐		1	式			
b. 撤去工事		1	式			
ホール棟 計						
美術館棟						
a. 電灯分岐		1	式			
b. 撤去工事		1	式			
美術館棟 計						
外部						
a. 電灯分岐		1	式			
b. 撤去工事		1	式			
外部 計						
電灯設備 計						
2. 建築工事						
ホール棟		1	式			
美術館棟		1	式			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1. 電灯設備						
a. 電灯分岐						
ホール棟						
LED照明器具	A20	2	台			
LED照明器具	A30	3	台			
LED照明器具	A37	30	台			
LED照明器具	A40	15	台			
LED照明器具	B40	42	台			
LED照明器具	C40	2	台			
LED照明器具	D20	2	台			
LED照明器具	E20	4	台			
LED照明器具	F19	23	台			
LED照明器具	F30	19	台			
LED照明器具	F110	5	台			
LED照明器具	F30W	2	台			
LED照明器具	G20	6	台			
LED照明器具	G40	11	台			
LED照明器具	H25	12	台			
LED照明器具	H40	16	台			
LED照明器具	J10	22	台			
LED照明器具	K10	14	台			
LED照明器具	L20	6	台			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	L30	2	台			
LED照明器具	L40	75	台			
LED照明器具	M13	124	台			
LED照明器具	M60	2	台			
LED照明器具	M250	85	台			
LED照明器具	M300	12	台			
LED照明器具	M13W	7	台			
器具用ガード	A20	2	個			
器具用ガード	A37	5	個			
ライティングダクト	2m	3	組			
カバープレート	丸	4	個			
調光スイッチ		4	個			
天井点検口	450角 下地補強、ボード開口共	4	個			
器具 計						
b. 撤去工事						
蛍光灯器具	露出型FL20W-1灯	14	台			
蛍光灯器具	露出型FL40W-1灯	58	台			
蛍光灯器具	露出型FL40W-2灯	73	台			
蛍光灯器具	埋込型FL40W-1灯	23	台			
蛍光灯器具	埋込型FL40W-2灯	17	台			
蛍光灯器具	埋込型FL40W-3灯	4	台			
蛍光灯器具	埋込型FL110W-1灯	5	台			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HID灯器具	埋込100W	58	台			
HID灯器具	埋込200W	39	台			
HID灯器具	壁付100W	4	台			
ダウンライト		137	台			
ブラケット		82	台			
スポットライト		22	台			
シーリングライト		8	台			
調光スイッチ		4	個			
撤去 計						
美術館棟						
LED照明器具	A15	1	台			
LED照明器具	A40	6	台			
LED照明器具	B40	2	台			
LED照明器具	F19	8	台			
LED照明器具	F30	6	台			
LED照明器具	G20	2	台			
LED照明器具	G40	2	台			
LED照明器具	H40	1	台			
LED照明器具	I40	2	台			
LED照明器具	L40	3	台			
LED照明器具	N10	55	台			
LED照明器具	M13	1	台			
LED照明器具	M200	35	台			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	M250	13	台			
LED球		6	本			
配線ダクト	2m	9	組			
EM-EEFケーブル	1.6mm-3C 天井内	5	m			
カバープレート		7	個			
器具 計						
b. 撤去工事						
蛍光灯器具	露出型FL20W-1灯	3	台			
蛍光灯器具	露出型FL40W-1灯	2	台			
蛍光灯器具	露出型FL40W-2灯	9	台			
蛍光灯器具	埋込型FL40W-1灯	8	台			
蛍光灯器具	埋込型FL40W-2灯	6	台			
蛍光灯器具	埋込型FL40W-4灯	11	台			
HID灯器具	埋込100W	13	台			
ダウンライト		36	台			
スポットライト		41	台			
シーリングライト		2	台			
白熱灯		3	台			
調光スイッチ		7	個			
撤去 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部						
LED照明器具	P10	49	台			
器具 計						
b. 撤去工事						
ブラケット		49	台			
撤去 計						
2. 建築工事						
ホール棟						
a. 直接仮設						
養生		345	m ²			
合板	9tx910x1820	74	枚			
枠組足場		1	式			
移動式足場		2	台			
清掃・片付け		345	m ²			
高所作業車		1	日			
a.) 直接仮設 計						
美術館棟						
養生		11	m ²			
内部足場		11	m ²			
天井 ロックウール吸音板張り	厚12.0mm不燃 下地せっこうボード 共	8	m ²			
計						

[illegible]